



**ROMTELECOM S.A.**  
**DIVIZIA OPERARE REȚEA ACCES CLUJ**

DEP.CENTRU TC.ALBA

Data: 08.04.2009

Numar de inregistrare: 211/167

**Către: D-L MUNTEAN IONEL**

**Compania: S.C. NOVA AMBIENT PENTRU PRIMARIA MUN. SEBES**

**Adresa: ALBA IULIA, STR MUSETELULUI, NR.3, JUD. ALBA**

**AVIZ TEHNIC CU CONDITII**

Stimate Domnule, MUNTEAN IONEL

Ca raspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de telecomunicatii pentru proiectul :  
CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE, SAT RAHAU, MUN. SEBES, JUD. ALBA

**AVIZĂM CONDITIONAT**

de respectarea urmatoarelor masuri, menite a proteja instalatiile de telecomunicatii aflate in exploatare, executia lucrarilor proiectate.

**Conditile** impuse sunt:

- înainte de începerea lucrării se va solicita **asistență tehnică** din partea noastră, prin fax 817160, pentru a se stabili cu exactitate amplasamentul cablurilor telefonice subterane și pentru predare de amplasament, pe bază de proces verbal;
- pe **traseele comune** (Cf. Planurilor de situație) se va pastra distanța regulamentară de **minim 0.6m** între rețelele de canalizare menajera proiectate și cablurile telefonice în sapatură și canalizație existente în zonă, evitându-se pe cât posibil intersecțiile dintre acestea. Sapaturile pentru santurile în care se vor instala aceste rețele proiectate se vor face, la distanța de minim 0.6m față de marginea rețelei telefonice subterane ; În timpul lucrărilor, se vor lua măsuri împotriva surparii malurilor santului în care se vor instala conductele proiectate de apă și canal.
- în locurile în care conductele de canalizare menajera proiectate și bransamentele, vor **intersecta** canalizația telefonică și cablurile telefonice în sapatură existente în zonă, toate lucrările de sapături se vor executa manual, iar la intersecții se vor lua măsuri de întărire și protecție stabilite de comun acord și în prezența delegaților Romtelecom. Tevile canalizației telefonice și cablurile telefonice în sapatură, care vor fi descoperite, în urma lucrărilor de sapături, se vor îmbrăca în nisip la astuparea santurilor, înainte de tasarea pământului. Se vor respecta STAS-urile privind încrucișarea rețelilor.
- sondajele necesare determinării poziției exacte a cablurilor telefonice subterane vor fi efectuate de constructor cu asistența tehnică Romtelecom ; se va avea în vedere existența căminelor de telecomunicații lângă care nu se va sapa.
- lucrările de sapatură pentru conducte se vor executa cu atenție deosebită, pentru a nu afecta rețeaua telefonică;
- în zona cablului telefonic aerian se va lucra atent, nu se va săpa aproape de baza stâlpilor de telecomunicații, iar utilajele care lucrează în zonă nu vor circula cu bena sau cupa ridicate, pentru a evita deteriorarea rețelei de telecomunicații;
- lucrarea se va executa cu grijă deosebită, pentru a evita deteriorarea rețelei telefonice și se va lăsa accesul liber la cablul telefonic aerian;
- la execuția lucrării se vor respecta prevederile STAS 8591 / 1-75;

Mentionăm că nerespectarea condițiilor de mai sus atrage nulitatea avizului și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.

Prezentul aviz este valabil **1 an** de la data eliberării.

În cazul avarierii instalațiilor de telecomunicații veți suporta contravaloarea pagubelor rezultate și valoarea lucrărilor de restabilire a funcționalității lor, conform reglementărilor tehnice în vigoare și legii specifice în vigoare.

Este interzisă folosirea informațiilor referitoare la instalațiile de telecomunicații din prezentul aviz, pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.

**OBSERVAȚII: PE STRAZILE PE CARE S-A PROIECTAT REȚEAUA DE CANALIZARE EXISTA CANALIZAȚIE TELEFONICĂ, REȚEA TC. AERIANĂ ȘI CABLURI TELEFONICE ÎN SAPATURĂ. SOLICITĂȚI ASISTENȚA TEHNICĂ LA LUCRARE ȘI RESPECTAȚI CONDIȚIILE PREZENTULUI AVIZ.**

Vă restituim alăturat un exemplar din planul de situație, pe care am figurat rețelele de telecomunicații.

Dan Cîmpean Augustin  
SEF DEP. CENTRU TC. ALBA



Madaras Mihaela  
DESIGN CABLURI

FIȘĂ TEHNICĂ  
în vederea emiterii Acordului Unic  
aviz pentru amplasament și/sau bransament (racord)  
pentru ROMTELECOM SA  
unitatea urbană \*)

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

1. -Denumire<sup>(1)</sup> CANALIZARE MENAJERĂ SI STATIE EPURARE, sat Rahau, mun. Sebes  
2. -Amplasament<sup>(1)</sup> loc. RAHAU, mun. SEBES  
3. -Beneficiar<sup>(1)</sup> PRIMĂRIA MUN. SEBES  
4. -Proiect<sup>(1)</sup> nr. 276 elaborator<sup>(1)</sup> SC. NOVA AMBIENT - SRL Alba-Iulia

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIȚIEI<sup>(1)</sup>

2.1. AMPLASAMENT:<sup>(1)</sup>

loc. Rahau - intravilanul si extravilanul loc. Rahau

2.2. BRANȘAMENT / RACORD:<sup>(1)</sup> canalizare menajeră si st. epurare -

Rețele colectoră stradale, stații pompaj și rețate,  
stație epurare 90 mc/zi

2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT<sup>(1)</sup>

debit calculat 12,03 mc/h; st. epurare ovală D=2,0m și H=5,0 - P.P.  
si vor folosi conducte pre-calc. cu 160, 200 si 250 mm

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI:<sup>(1)</sup>

Conform cerințe impuse de avizator - fransa, adâncime, distanțe,  
mesuri de protecție, etc.

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR ȘI RESTRICȚIILOR IMPUSE:<sup>(1)</sup>

Cu respectarea condițiilor impuse de avizator, acolo este cazul

ÎNTOCMIT<sup>(2)</sup> ing. Mariana Jonea

5. Văzând specificările prezentate în FIȘA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerințelor de avizare, precum și documentația depusă pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acordă:

AVIZ FAVORABIL

în vederea emiterii Acordului unic fără / cu următoarele condiții<sup>(3)</sup>

Se vor respecta condițiile specificate în  
ordinul nr. 211/167 din 08.04.09

Hoc

SEF DEP. CENTRULC. ALBA

DAN OIMPEAN

(SOCIETATEA / REGIA AVIZATOARE)

(num. prentina, semnătură)

L.S.

Data: 08.04.09