

S.C. GEO ALBA CONSULT S.R.L.

Alba Iulia, Str. Bucovinei Nr.4A, județul Alba

J01/500/2008

Cod unic 23704889

Tel/Fax: 0258/813426

Mobil 0742/422950

STUDIU GEOTEHNIC

Privind stabilirea condițiilor de fundare pe amplasament:
"AMENAJAREA UNUI NUMĂR DE 8 PLATFORME SUBTERANE DE
COLECTARE A DEȘEURILOR MENAJERE
ÎN MUNICIPIUL SEBEȘ"

Faza: SG.

BENEFICIAR: SPAP SEBEȘ

PROIECTANT GENERAL: S.C. EURITEH S.R.L. ORADEA

PROIECTANT GEO: S.C. GEO ALBA CONSULT S.R.L.

ALBA IULIA



Prezenta documentație conține:

- 6 pagini scrise;
- 7 piese desenate

Exemplar nr. 2.

Data expedierii: noiembrie 2016

ÎNTOCMIT

Geolog Valentin Pântea



BORDEROU

A. Piese scrise:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Foaie de capăt | 1 filă |
| 2. Studiu geotehnic | 5 file |
-

Total: 6 file

B. Piese desenate:

- | | |
|---|--------|
| 1. Plan de încadrare în zonă; scara 1 : 2000 planșa A.01 | 3 buc. |
| 2. Plan de situație cu amplasarea obiectivelor proiectate
scara 1 : 500 planșa A.02 – A.03 | 4 buc. |
-

Total: 7 buc.

INTOCMIT

Geolog Valentin Pânte



S.C. GEO ALBA CONSULT S.R.L.

Alba Iulia, Str. Bucovinei Nr.4A, județul Alba

J01/500/2008

Cod unic 23704889

Tel/Fax: 0258/813426

Mobil **0742/422950**

STUDIU GEOTEHNIC

Privind stabilirea condițiilor de fundare pe amplasament: “AMENAJAREA UNUI NUMĂR DE 8 PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN MUNICIPIUL SEBEȘ”

Faza: SG.

CAP. I TEMA

Prezentul studiu geotehnic a fost întocmit la cererea beneficiarului SPAP SEBEȘ și a proiectantului general S.C. EURITEH S.R.L. ORADEA prin care se solicită stabilirea condițiilor de fundare pe amplasament AMENAJAREA UNUI NUMĂR DE 8 PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN MUNICIPIUL SEBEȘ.

La baza elaborării studiului geotehnic au stat:

- observațiile directe pe teren și prevederile **Normativ NP 074/2014**;
- planul de încadrare în zonă și planul de situație cu amplasarea obiectivelor proiectate furnizate de proiectantul general;
- unele elemente referitoare la construcția proiectată furnizate de către beneficiar și proiectantul general:
 - se propune amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere din cuve din b.a prefabricate cu dimensiunea de 4,90m/1,80m și adâncimea $H = 1,47m$ amplasate în trei zone ale Municipiului Sebeș după cum urmează:
 - Zona Mihail Kogălniceanu 3 platforme;
 - Zona Valea Frumoasei 2 platforme;
 - Zona Aleea Parc 3 platforme;

CAP. II DATE GENERALE

II.1. Amplasament

Zona Mihail Kogălniceanu

Suprafața de teren cercetată și destinată amplasării obiectivelor proiectate (platforme subterane) este situată în perimetrul construit din partea nord-vestică a

Municipiului Sebeș în Ansamblul de locuințe (Bloc 106 și Bloc 138A) din zona de terasă bine individualizată cu o dezvoltare largă pe malul stâng al râului Sebeș.

Zona de teren cercetată, situația existentă și cea proiectată, pot fi urmărite pe planul de situație planșa A.O2 și A.03 anexate documentației.

Zona Valea Frumoasei

Suprafața de teren cercetată și destinată amplasării obiectivelor proiectate (platforme subterane) este situată în perimetrul constructibil din partea centrală a Municipiului Sebeș în Ansamblul de locuințe Valea Frumoasei (Bloc 6A garaje) din zona de terasă bine individualizată cu o dezvoltare largă pe malul drept al râului Sebeș.

Zona de teren cercetată, situația existentă și cea proiectată, pot fi urmărite pe planul de situație planșa A.O2 anexat documentației.

Zona Alea Parc

Suprafața de teren cercetată și destinată amplasării obiectivelor proiectate (platforme subterane) este situată în perimetrul constructibil din partea central – estică a Municipiului Sebeș în Ansamblul de locuințe și în apropierea Bisericii (Bloc 92 și lângă biserică) din zona de terasă bine individualizată cu o dezvoltare largă pe malul drept al râului Sebeș.

Zona de teren cercetată, situația existentă și cea proiectată, pot fi urmărite pe planul de situație planșa A.O3 anexat documentației.

II.2. Morfologia terenului

Din punct de vedere geomorfologic perimetrele cercetate propuse pentru amplasarea obiectivelor proiectate (platforme subterane) se încadrează în zona de terasă cu o dezvoltare largă pe ambele maluri ale râului Sebeș.

Terenul din zona amplasamentelor prezintă, în general, o suprafață plană, fără denivelări, stabil amenajat sub formă de platformă prin depuneri antropice pentru sistematizare zonă.

În urma efectuării observațiilor directe pe teren se constată că acesta este stabil nefiind depistate fenomene fizico-geologice majore (forma sau urme de alunecare).

II.3. Geologia perimetrului

Municipiul Sebeș, în care se include și zona cercetată, se situează, din punct de vedere geologic la limita sud-vestică a marii unități geotectonice denumită Bazinul (Depresiunea) Transilvaniei.

Acest bazin a luat naștere odată cu ultima și cea mai puternică încrețire a lanțului muntos al Carpaților (faza laramică) ce a avut loc la sfârșitul mezozoicului – începutul neozoicului. În terțiar are loc depunerea sedimentelor argilo-marnoase sau nisipoase (nisipuri cimentate) care alcătuiesc fundamentul de suprafață al zonei (de vârstă miocenă).

Perioada cuaternară și-a adus aportul prin depunerea, discordantă, a unor depozite neogene, de grosime variabilă de origine aluvială și deluvio-proluviale. În zona studiată originea depozitelor este aluvială, tipică zonelor de luncă și terasă.

II.4. Hidrografia și hidrogeologia zonei

Principalul curs de apă din regiune este râul Sebeș și care prin intermediul principalilor săi afluenți locali, drenează toate apele din zonă.

Apa subterană, cantonată în pachetul aluvionar grosier din baza depozitelor de terasă, la contact cu fundamentul de suprafață terțiar are caracter de pânză freatică cu nivel liber și poate fi interceptată la adâncimi variabile 2,40 – 3,00m în funcție de configurația reliefului subteran al fundamentului terțiar.

Nivelul apei subterane este strâns legat de regimul pluviometric local și de variațiile de nivel și de debit ale râului Sebeș.

II.5. Seismicitatea

Conform prevederilor **Codului P_{100-1/2013}** privind zonarea teritoriului perimetrul cercetat se înscrie din punct de vedere al valorilor de vârf ale accelerației terenului cu valori $a_g = 0,10g$ și $T_c = 0,7\text{sec}$.

II.6. Adâncimea de îngheț

Conform STAS 6054/77 adâncimea de îngheț în zona cercetată este de aproximativ 0,80–0,90m, măsurată de la nivelul terenului natural sau sistematizat.

CAP. III STRATIFICAȚIA TERENULUI

Pentru stabilirea stratificației terenului, pe amplasamentele propuse s-au luat în considerare datele furnizate de lucrările geotehnice de teren executate anterior pentru proiectarea altor obiective adiacente ce au pus în evidență următoarea succesiune de straturi:

- în suprafață umpluturi neomogene provenite în urma lucrărilor de sistematizare a zonei blocurilor din ansamblurile de locuințe având grosimi variabile ce parazitează la partea superioară un sol vegetal cafeniu argilos nisipos cu o grosime totală variabilă de la 1,10m la 1,30m;
- urmează lentile de nisip argilos sau argile nisipoase cafenii plastic consistente cu elemente de pietriș cu grosimi variabile de 0,50 – 0,60m ce fac trecerea în adâncime la aluviunile detritice grosiere;
- urmează în adâncime un complex de strate aluvionare detritice grosiere constituit din pietriș cu nisip și bolovăniș, bolovăniș cu pietriș și nisip în liant argilos prăfos cafeniu.
- În bază poate fi interceptat fundamentul de suprafață terțiar constituit din marne cenușii compacte cu lentile de nisipuri cu pietriș mic slab gresificate.

CAP. IV CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Având în vedere stratificația generală a terenului proprietățile fizico–mecanice ale straturilor, luând în considerare particularitățile constructive ale obiectivelor

proiectate, ținând seama de prevederile STAS 3300/2-85 și Normativ NP 112-2014, pe amplasamentele propuse recomandăm următoarele:

CONDIȚII DE FUNDARE

- **Strat de fundare:** pachetul de strate aluvionare grosiere constituite din: nisipuri cu granulații diverse sub formă de lentile, pietriș cu nisip și rar bolovăniș în liant argilos – prăfos cafeniu.
- **Adâncimea minimă de fundare impusă constructiv:**
 $Df_{min} = -1,67m$ de la cota terenului natural sau sistematizat actual.
- **Presiunea convențională** calculată în conformitate cu prevederile STAS 3300/2-85; anexa B pentru fundații având lățimea tălpii $B = 1,00m$ și adâncimea de fundare $Df = -2,00m$ de la nivelul terenului sistematizat:

$$\overline{p}_{conv} \text{ (de bază)} = 350kPa$$

Pentru alte lățimi ale tălpii sau alte adâncimi de fundare presiunea convențională se va corecta în conformitate cu prevederile STAS 3300/2-85, anexa B, punctele B.2.1 și B.2.2.

#

În afara recomandărilor anterioare, la proiectare și execuție se va mai ține seama și de următoarele:

- În vederea stabilirii exigențelor proiectării geotehnice conform **Normativului NP 074/2014** construcția propusă se încadrează astfel:

Condiții de teren	Terenuri bune	Punctaj: 2 puncte
Apa subterană	Fără epuizmente	Punctaj: 1 puncte
Clasificarea construcției după categoria de importanță	Redusă	Punctaj: 2 puncte
Vecinătăți	Fără riscuri	Punctaj: 1 puncte
Seismicitatea	$A_g = 0,10_g$	Punctaj: 1 puncte
Punctaj total: 7 puncte		

Categoria geotehnică 1 include lucrările pentru care este posibil să se admită că exigențele fundamentale vor fi satisfăcute folosind experiența dobândită și investigațiile tehnice calitative și pentru care riscurile pentru bunuri și persoane sunt neglijabile.

Nr. crt.	Riscul geotehnic		Categoria geotehnică
	Tip	Limite punctaj	
1	Redus	6 ... 9	1
2	Moderat	10 ... 14	2
3	Major	15 ... 21	3


- Orice nepotrivire s-ar constata în execuție, privind stratificația terenului față de cele arătate în prezentul studiu geotehnic va fi adusă la cunoștința proiectantului de specialitate pentru analizare și avizare în consecință.

- După natura lor și modul de comportare la săpătură, pietrisurile cu nisip și liant prezente în amplasament se încadrează, conform normativ TS 1994, tabelul 1, la poziția 42.
- După executarea săpăturilor pentru lansarea cuvelor din beton prefabricat fundul săpăturilor va fi nivelat și compactat mecanizat.
- După realizarea compactării va fi chemat geologul pentru verificarea naturii terenului de fundare și avizarea turnării betoanelor de egalizare de sub radierul general. (fază determinantă).
- Prezentul studiu geotehnic furnizează datele geotehnice proiectantului general numai pentru obiectivul menționat mai sus. Prezenta documentație nu poate fi reprodusă, sau adaptată integral sau parțial pentru proiectarea altor obiective adiacente.

ÎNTOCMIT

geolog Valentin Pântea





 ORADEA - jud. BIHOR tel / fax: +40 259 47 11 92 +40 725 34 86 10 email: proiectare@euritech.ro Nr. ORC: J5 / 886 / 2005 Cod Fiscal: RO 17505865 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498	BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere in Municipiul Sebeș	Nr. PROIECT 138-1 / 2016
	Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ	FAZA S.F+D.T.A.C SCARA 1 : 2000
	SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul arh. Iunian Vlad-Paul arh. Iunian Vlad-Paul	SOCIETATEA COMERCIALA JOS/1800/08 GEO ALBA CONSULT S.R.L. 23704889 ALBA IULIA	Nr. PLANȘĂ A.01





S TR. NICOLA 2 4 6
 35- 35A 10
 S TR. CA
 9A
 11
 11A
 13



BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ		Nr PROIECT
SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere in Municipiul Sebeș		138-2 / 2016
Amplasamente: Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc. Aleea Parc Ianga Biserica - 1 buc.		PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ		FAZA S.F+D.T.A.C SCARĂ 1 : 2000 Nr PLANȘĂ A.01
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul			
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul			
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul			

euriteh
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euriteh.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498



INDICI

S. construita (1.8x4.9m) - 8.82 mp
 S. sapatura (2.5x5.5m) - 13.75 mp
 S. zonă de amplasare - 100,00 mp
 Regim de inaltime - SUBTERAN
 Înălțimea maximă - 1,00m
 Nr. Cadastral: - --
 P.O.T = -- C.U.T = --

Platforma subterana 4 containere

Categoria de importantă a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997)
 Clasă de importantă (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1)
 Clasă de importantă a obiectivului
 Gradul de rezistență la foc a construcției
 Categoria pericol de incendiu : D




euriteh

ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euriteh.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT	
SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba	
Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.	
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul

Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	Nr. PROIECT
Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere in Municipiul Sebeș	138-1 / 2016
PLAN DE SITUAȚIE	FAZA
Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc.	S.F.D.T.A.C
	SCARA
	1 : 500
	Nr PLANȘĂ
	A.02




INDICI

S. construita (3.6x9.8m) - 35.28 mp
 S. sapatura (5.0x5.5m) - 27.70 mp
 S. zonă de amplasare - 100.00 mp
 Regim de inaltime - SUBTERAN
 Înălțimea maximă - 1,00m
 Nr. Cadastral: - --
 P.O.T = -- C.U.T = --


Platforma subterana 4 containere

Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997)
 Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1)
 Clasă de importanță a obiectivului
 Gradul de rezistență la foc a construcției
 Categoria pericol de incendiu : D



euritech
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euritech.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ		Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere in Municipiul Sebeș		138-1 / 2016
Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		FAZA
SEF PROIECT	arch. Iunian Vlad-Paul			S.F.+D.T.A.C
PROIECTAT	arch. Iunian Vlad-Paul			SCĂRA
DESENAT	arch. Iunian Vlad-Paul			1 : 500
				Nr. PLANȘĂ
				A.03



INDICI


S. construita (1.8x4.9m) - 8.82 mp
 S. sapatura (2.5x5.5m) - 13.75 mp
 S. zonă de amplasare - 90.00 mp
 Regim de înălțime - **SUBTERAN**
 Înălțimea maximă - 1.00m
 Nr. Cadastral: - --
 P.O.T = -- C.U.T = --

Platforma subterana 4 containere

Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997)
 Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1)
 Clasă de importanță a obiectivului
 Gradul de rezistență la foc a construcției
 Categoria pericol de incendiu : D



esuriteh@... ORADEA - jud. BIHOR tel / fax: +40 259 47 11 92 +40 725 34 86 10 email: proiectare@euriteh.ro Nr. ORC: J5/886/2005 Cod Fiscal: RO 17505865 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498	BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	NR. PROIECT
	SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba Amplasamente: Valea Frumoasei BL. 6A - 2 buc.		Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere in Municipiul Sebeș PLAN DE SITUAȚIE Valea Frumoasa BL. 6A - 2 buc.	138-3 / 2016 FAZA S.F.D.T.A.C SCARA 1 : 500 M PLANȘĂ A.02
	SIEF PROIECT	arh. Iulian Vlad-Paul		
	PROIECTANT	arh. Iulian Vlad-Paul		
	DESINANT	arh. Iulian Vlad-Paul		



INDICI
 S. construita (3.6x9.8m) - 35.28 mp
 S. sapatura (5.0x5.5m) - 27.70 mp
 S. zonă de amplasare - 100,00 mp
 Regim de inaltime - SUBTERAN
 Înălțimea maximă - 1,00m
 Nr. Cadastral: - -
 P.O.T = - C.U.T = -

Platforma subterana 4 containere

Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997)
 Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1)
 Clasă de importanță a obiectivului
 Gradul de rezistență la foc a construcției
 Categoria pericol de incendiu : D



euriteh
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euritech.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT	
SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba	
Amplasamente: Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc. Aleea Parc langa Biserica - 1 buc.	
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul

Denumire PROIECT / Denumire PLANȘA	Nr. PROIECT
Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere in Municipiul Sebeș	138-2 / 2016
PLAN DE SITUAȚIE	F A Z A
Aleea Parc langa Biserica - 1 buc.	S.F.+D.T.A.C
	SCARA
	1 : 500
	Nr. PLANȘA
	A.03



SPAP SEBES
Strada Viilor, nr.28,
Loc. Sebes, jud. Alba

E.ON Distribuție România SA
Olteniei 21A
510122 Alba Iulia
www.eon-gaz-distributie.ro

George Corneliu Barbantan
T 0358.403 330
F 0358.403 313
george.barbantan@eon-
romania.ro

Abreviere:

Departament Acces la Rețea

AVIZ FAVORABIL
Nr. 858, 14.11.2016

Stimate doamna/domnule ARDELEAN MARIUS,

Urmare a solicitării dumneavoastră privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea AMENAJARE PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE IN MUN. SEBES, loc. Sebes, str.Aleea Parc, nr.FN, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm avizul favorabil, întrucât lucrarea precizată mai sus nu afectează sistemul de distribuție gaze naturale.

Prezentul aviz este valabil până la data de 14.11.2017(12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

Președintele Consiliului de
Administrație
Frank Hajdinjak

Directorii Generali
Torsten Röglin DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (adj.)

Sediu Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000


Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE2705V27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON

Cu respect,

Badi Lucia
Coordonator Echipei de Proiectare a Rețelei Sibiu Emitent Avize și Acorduri



În afecțarea rețelei de distribuție gaze naturale



Prezentul plan de situație însoțește avizul nr. **858** din data de **14.11.2016**

Data: **14.11.2016**

BARRANTAN

Valabilitatea avizului se prelungeste până la data de

Data:

Nume și prenume, semnătura

zona posibilă de construcție
6

STR. SA VA HENTIA

INGINERUL ARHITECTUL
CIVIL ROMÂNIA
IUNIAN
Vlad-Paul
7001
Anexa la proiect de construcție

INDICI

- S. construita (3.6x9.8m) - 35.28 mp
- S. sapatura (5.0x5.5m) - 27.70 mp
- S. zonă de amplasare - 100,00 mp
- Regim de înaltime - SUBTERAN
- Înălțimea maximă - 1,00m
- Nr. Cadastral: - --
- P.O.T = -- C.U.T = --


■ Platforma subterana 4 containere

- Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
- Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1) : 4
- Clasă de importanță a obiectivului : IV
- Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
- Categoria pericol de incendiu : D

euriteh
ORADEA - jud. BIHOR
tel / fax: +40 259 47 11 92
+40 725 34 86 10
email: proiectare@euriteh.ro
Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
Cod Fiscal: RO 17505865
ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deeurilor menajere în Municipiul Sebeș	138-2 / 2016
Amplasamente: Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc. Aleea Parc langa Biserica - 1 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Aleea Parc langa Biserica - 1 buc.	FAZA S.F+D.T.A.T
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		SCAR
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		1 : 500
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul		Nr. PLANȘĂ A.03

- Nu afectează rețeaua de distribuție gaze naturale



E.ON Distribuție România S.A.
Centru rețea Alba Iulia
Prezentul plan de situație însoțește avizul nr. 868 din data de 14.11.2016
Data: 14.11.2016
BĂRBĂNTAN
ȘEF DE SERVICIU

ORDINUL ARHITECTURILOR
DIN ROMANIA
IUNIAN
Vlad-Paul
7001
Mădăraș, Str. Ștefan cel Mare, nr. 10

INDICI
S. construită (1.8x4.9m) - 8.82 mp
S. sapatura (2.5x5.5m) - 13.75 mp
S. zonă de amplasare - 90,00 mp
Regim de înaltime - SUBTERAN
Înălțimea maximă - 1,00m
Nr. Cadastral: -
P.O.T = -- C.U.T = --

Platforma subterana 4 containere
Categoriile de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1) : 4
Clasă de importanță a obiectivului : IV
Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
Categoriile de pericol de incendiu : D

euriteh
ORADEA - jud. BIHOR
tel / fax: +40 259 47 11 92
+40 725 34 86 10
email: proiectare@euriteh.ro
Nr. ORC: JS / 886 / 2005
Cod Fiscal: RO 17505865
Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin dir. Ardeleanu Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș	138-2 / 201
Amplasamente: Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc. Aleea Parc lângă Biserica - 1 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc.	FAZĂ S.F+D.T.A SCAR 1 : 500 Nr. PLAN A.02
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul		



SPAP SEBES
Strada Viilor, nr.28,
Loc. Sebes, jud. Alba

E.ON Distribuție România SA
Olteniei 21A
510122 Alba Iulia
www.eon-gaz-distributie.ro

George Corneliu Barbantan
T 0358.403 330
F 0358.403 313
george.barbantan@eon-romania.ro

Abreviere:

Departament Acces la Retea

AVIZ FAVORABIL
Nr. 859, 14.11.2016

Stimate doamna/domnule ARDELEAN MARIUS,

Urmare a solicitării dumneavoastră privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea **AMENAJARE PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE IN MUN. SEBES, loc. Sebes, str.Valea Frumoasei, nr.FN**, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm avizul favorabil, întrucât lucrarea precizată mai sus nu afectează sistemul de distribuție gaze naturale.

Prezentul aviz este valabil până la data de 14.11.2017(12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

Cu respect,




Badra Lucia
Coordonator Echipei de Acces la Retea Sibiu Emitent Avize si Acorduri

Președintele Consiliului de
Administrație
Frank Hajdinjak

Directori Generali
Torsten Röglin DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON



E.ON Distribuție România S.A.
Centru rețea Alba Iulia
Prezentul plan de situație însoțește avizul nr. 859, din data de 14.11.2016
Data: 14.11.2016
BĂRBĂNTAN GEORGE
Valabilitatea avizului se prelungește până la data de _____
Data: _____
Nume și prenume, semnătura
ORDINUL ARHITECTURILOR DIN ROMÂNIA
IUNIAN Vlad-Paul
7001
Arhitect de gradul I autorizat

INDICI
S. construita (1.8x4.9m) - 8.82 mp
S. sapatura (2.5x5.5m) - 13.75 mp
S. zonă de amplasare - 90,00 mp
Regim de înălțime - SUBTERAN
Înălțimea maximă - 1,00m
Nr. Cadastral: -
P.O.T = -- C.U.T = --

Platforma subterana 4 containere

Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1) : 4
Clasă de importanță a obiectivului : IV
Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
Categoria pericol de incendiu : D

ORADEA - jud. BIHOR
tel / fax: +40 259 47 11 92
+40 725 34 86 10
email: proiectare@euriteh.ro
Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
Cod Fiscal: RO 17505865
ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT:		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ		Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Miriun Str. Villor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deeurilor menajere în Municipiul Sebeș		138-3 / 2016
Amplasamente: Valăea Frumoasei BL. 6A - 2 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Valăea Frumoasă BL. 6A - 2 buc.		FAZA
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul			S.F.+D.T.A.C
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul			SCARA
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul			1 : 500
				Nr. PLANȘĂ
				A.02



SPAP SEBES
Strada Viilor, nr.28,
Loc. Sebes, jud. Alba

E.ON Distribuție România SA
Olteniei 21A
510122 Alba Iulia
www.eon-gaz-distributie.ro

George Corneliu Barbantan
T 0358.403 330
F 0358.403 313
george.barbantan@eon-romania.ro
Departament Acces la Rețea

AVIZ FAVORABIL

Nr. înregistrare 860, Data 14.11.2016

Stimate domn/doamna, ARDELEAN MARIUS,

Urmare a solicitării dumneavoastră privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea AMENAJARE PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE IN MUN. SEBES, din localitatea Sebes, strada M. Kogalniceanu, nr.FN, județ Alba, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm avizul favorabil, CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI- JOS:

A. Condiții tehnice:

1. La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile NTPEE-2008 privind distanțele de securitate între rețelele de distribuție sau instalațiile de utilizare subterane a gazelor naturale și diferite construcții sau instalații învecinate:

a. Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite	PE - OL 1.0-2.0m
b. Clădiri fără subsoluri	0.5-1.5m
c. Canale pentru rețele termice, canale pentru instalații telefonice	0.5-1.5m
d. Conducte de canalizare	1.0-1.0m
e. Conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice mont. direct în sol, sau căminele acestor instalații	0.5-0.6m
f. Cămine pt. rețele termice, telefonice și de canalizare, stații sau cămine subterane în construcții independente	0.5-1.0m
g. Copac	0.5-1.5m
h. Stâlpi	0.5-0.5m

Notă: Distanțele, exprimate în metri, se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale conductelor și construcțiile sau instalațiile subterane.

2. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este această definită de legislația în vigoare, nu se vor realiza construcții indiferent de natura acestora (ziduri de sprijin și montare borduri).

3. Intersecția traseelor rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu traseele altor instalații și construcții subterane sau supraterane se face

Președintele Consiliului de
Administrație
Frank Hajdinjak

Directorii Generali
Torsten Röglin DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (adj.)

Sedlul Central: Târgu Mureș
CUI: 19976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON

cu avizul unităților deținătoare și se realizează la cel puțin 200 mm deasupra celorlalte instalații.

4. Pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor, la toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale.

5. Dacă este cazul realizării unor lucrări de subtraversare a rețelilor de gaze naturale, se vor lua măsuri de protecție stabilite de comun acord cu delegatul E.ON Distribuție România SA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

6. Adâncimea de pozare a conductelor și bransamentelor de gaze naturale, este cuprinsă între 0,2 m și 0,9 m, în funcție de anul de execuție al lucrării și în funcție de natura terenului existent la acea dată (carosabil, trotuar, zona verde, etc.)

7. (1) Se interzice montarea subterană a două conducte de gaze naturale pe trasee paralele la o distanță, măsurată în proiecție orizontală de la generatoarea exterioară a conductelor, mai mică de 0,5 m; se recomandă ca distanța între conducte să fie mai mare decât $1,5 \cdot (D1 + D2)$, unde D1 și D2 reprezintă diametrele exterioare ale conductelor respective.

(2) În situația prevăzută la alin. 1, conducta de presiune mai mică se pozează spre clădiri.

8. Dacă lucrările menționate impun modificarea/relocarea conductelor și bransamentelor de gaze naturale, modificările se realizează în conformitate cu prevederile din Legea energiei electrice și a gazelor naturale, nr.123/2012, art. 190, cu aducerea adâncimii de pozare a rețelilor de gaze naturale la min. 0,9 m raportată la cota finală a drumului, în baza unei documentații tehnice avizată conform legii și evaluată de E.On Distribuție România SA.

B. Condiții generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al E.ON Distribuție România la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada

derulării lucrărilor, din partea E.ON Distribuție România - Centru Exploatare Sibiu.

Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,2-0,9m.

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență E.ON Distribuție România, la telefon: 0800-800.928 și 0265-200.928, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului E.ON Distribuție România, pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către E.ON Distribuție România, izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul E.ON Distribuție România, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea E.ON Distribuție România – Centru Exploatare Sibiu, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, manual, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual,

astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsflători, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris E.ON Distribuție România, Centru Exploatare Sibiu asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 14.11.2017 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul și natura acestuia). Prolungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Cu respect,

Badiu Lucrea
Coordonator Echipei de Proiectare Retea Sibiu



Ciurlin Lucia Raluca
Emitent Avize si Acorduri

*Nu afectează rețeaua
de distribuție gaze
naturale.*

E.ON Distribuție România S.A.
Centru rețea Alba Iulia

Prezentul plan de situație însoțește avizul
nr. **860**, din data de **14.11.2016**


Data: **14.11.2016**

BĂRBĂNTĂN
SEBES

Validitatea avizului se prelungește până la data de

Data:

Nume și prenume, semnătura



INDICI


- S. construita (1.8x4.9m) - 8.82 mp
- S. sapatura (2.5x5.5m) - 13.75 mp
- S. zonă de amplasare - 100,00 mp
- Regim de înălțime - SUBTERAN
- Înălțimea maximă - 1,00m
- Nr. Cadastral: - --
- P.O.T = -- C.U.T = --

Platforma subterana 4 containere

- Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
- Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1) : 4
- Clasă de importanță a obiectivului : IV
- Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
- Categoria pericol de incendiu : D

euriteh
ORADEA - jud. BIHOR
tel / fax: +40 259 47 11 92
+40 725 34 86 10
email: proiectare@euriteh.ro
Nr. ORC: JS / 886 / 2005
Cod Fiscal: RO 17505865
ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘA	Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin dir. Ardeleanu Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș	138-1 / 2016
Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc.	FAZA
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		S.F.+D.T.A.C
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		SCARA
DESESTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		1 : 500
			Nr. PLANȘA
			A.02



INDICI

S. construită (3.6x9.8m) - 35.28 mp
 S. sapatură (5.0x5.5m) - 27.70 mp
 S. zonă de amplasare - 100,00 mp
 Regim de înălțime - SUBTERAN
 Înălțimea maximă - 1,00m
 Nr. Cadastral: -
 P.O.T = - C.U.T = -

Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
 Clasă de importanță (cf. CR - 0/2005 + Anexa nr. 1) : 4
 Clasă de importanță a obiectivului : IV
 Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
 Categoria pericol de incendiu : D

euritech
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euritech.ro
 Nr. ORC: J5/886/2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin Str. Arileleau Marins Str. Vilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș	138-1 / 2016
Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.	FAZA S.F.+D.T.A.C SCARA 1 : 500
SEF PROIECT	arh. Iunian Viad-Paul		Nr. PLANȘĂ
PROIECTAT	arh. Iunian Viad-Paul		A.03
DESENAT	arh. Iunian Viad-Paul		



Cod 00347.02.03

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/8926/1997

CIF: RO427320

Sediu social: Bucuresti, Sector 1, P-ta Presei Libere, Nr. 3-5, Ciadirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord

Directia Executiva TEHNOLOGIE SI INFORMATIE ROMANIA/Divizia IT Systems

Departamentul Back-End Systems Romania

Departamentul Data Management Inventariere Retea

Aviz nr: 338

Data: 10.11.2016

Numar de inregistrare: 327 / 03.11.2016

Către:

SPAP SEBES

AVIZ FAVORABIL

Ca urmare a documentației dvs. depusă la S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - Centrul de Operațiuni Cluj-Alba, înregistrată sub nr. : 327 / 03.11.2016, privind lucrările:

**„AMENAJAREA UNUI NUMAR DE 8 PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DESEURILOR
MENAJERE IN MUNICIPIUL SEBES”**

la adresa municipiul Sebes, strada Valea Frumoasei FN , zona Bloc 6A județul Alba,
conform cu documentația depusă, vă comunicăm următoarele:

In zona pe care urmeaza sa se construiasca obiectivul menționat, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS nu are amplasate rețele si echipamente de comunicatii electronice care să fie afectate de lucrarile propuse pentru construire.


Avand în vedere această situație, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS este de acord cu executia lucrarilor proiectate conform documentatiei prezentate.

Pentru rețelele tehnico-edilitare aferente acestui obiectiv - proiectate în afara perimetrului studiat - beneficiarul va obține avizul TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS, în baza unei documentații tehnice de specialitate.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.

Avizul a fost achitat cu bon fiscal nr din data de, în valoare de 9.00 EURO+TVA.

Responsabil Avize Tehnice
ILIEȘIU MIHAI
10.11.2016



S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

- la subtraversări se vor lua măsuri de înlădire și protecție stabilite de comun acord cu delegatul nostru și sub supravegherea acestuia; se vor respecta STAS-urile privind încrucișarea rețelelor; țevile canalizajei telefonice și cablurile telefonice în săpătură se vor îmbrăca în nisip, la astuparea șanțului, înainte de tasarea pământului;
- peste rețeaua Telekom nu se vor amplasa nici un fel de construcții care necesită fundație
- pentru realizarea lucrării se vor stabili, la predarea de amplasament, traseele de cablu care vor trebui deviate sau care necesită lucrări suplimentare de protecție.
- în zona cablului telefonic aerian se lucrează cu atenție, nu se va săpa aproape de baza stâlpilor de telecomunicații, iar utilajele care lucrează în zonă nu vor circula cu bena sau cupa ridicate, pentru a evita deteriorarea rețelei de telecomunicații.
- în cazul în care sunt produse avarii ale rețelei/instalațiilor de telecomunicații, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum și daunele solicitate de clienții S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. datorită întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria/beneficiarul avizului.
- Se vor respecta cu strictețe standardele de coexistență între rețelele edilitare
- Aducerea la cunoștința tuturor antreprenorilor sau subantreprenorilor care execută lucrări în cadrul acestui program a condițiilor prezentului aviz
- **OBS:** în cazul în care anumite lucrări necesită devieri ale rețelelor telefonice sau lucrări suplimentare de protecție a acestora, acestea se vor executa pe baza de proiect (se va depune o nota de comandă către compartimentele specializate). Cheltuielile pentru întocmirea documentației tehnice de deviere și contravaloarea lucrărilor vor fi suportate de solicitant
- Nerespectarea condițiilor prezentului aviz atrage nulitatea sa și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.
- Titularul avizului răspunde, conform legii, de respectarea condițiilor generale și speciale cu privire la proiectarea și executarea de lucrări **ÎN ZONA DE PROTECȚIE A REȚELOR DE TELECOMUNICAȚII**.
- Constructorul va lucra, în zona de protecție a rețelelor de telecomunicații, numai după protejarea acestora
- Constructorul este obligat să comunice imediat la Centrul Operațiuni Cluj-Alba, telefon 0258.804187, 0258.804187 orice deteriorare (afectare) a rețelei de telecomunicații din zona avizată; să asigure forța de muncă necalificată și mijloacele mecanizate solicitate de echipa de intervenție a S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., în vederea degajării cablurilor de telecomunicații afectate și a lucrărilor conexe.


Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.


Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.

Anexam prezentului aviz un exemplar al documentației în care a fost inserată, cu aproximație, infrastructura subterană de telecomunicații existentă în zona.

Avizul a fost achitat cu bon fiscal nr din data de, în valoare de 9,00 EURO+TVA

Responsabil Avize Tehnice
ILIEȘIU MIHAI
10.11.2016





INDICI

S. construita (1.8x4.9m)	- 8.82 mp
S. sapatura (2.5x5.5m)	- 13.75 mp
S. zonă de amplasare	- 90,00 mp
Regim de inaltime	- SUBTERAN
Înălțimea maximă	- 1,00m
Nr. Cadastral:	-
P.O.T =	--
C.U.T =	--

Platforma subterana 4 containere

Categoria de importantă a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997)	: D
Clasă de importantă (cf. CR - 0 / 2005 + Anexa nr. 1)	: 4
Clasă de importantă a obiectivului	: IV
Gradul de rezistență la foc a construcției	: IV
Categoria pericol de incendiu	: D

euriteh
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euriteh.ro
 Nr. ORC: JS / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 Certific. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT	Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	Nr. PROIECT
		138-3 / 2016
Amplasamente: Valăa Frumoasei BL. 6A - 2 buc.	Amplasarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în DJuncipal Sebeș	FAZA
		S.F+D.T.A.C
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul	Nr. PLANȘĂ
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul	
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul	
PLAN DE SITUAȚIE Valăa Frumoasă BL. 6A - 2 buc.		SCARA 1 : 500
		A.02

**S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.**

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/8926/1997

CIF: RO427320

Sediu social: Bucuresti, Sector 1, P-lă Prosei Libere, Nr. 3-5, Clădirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord

Directia Executiva TEHNOLOGIE SI INFORMATIE ROMANIA/Divizia IT Systems

Departamentul Back-End Systems Romania

Departamentul Data Management Inventariere Retea

Aviz nr: 342

Data: 10.11.2016

Numar de inregistrare: 331 / 03.11.2016

Către:

SPAP SEBES**AVIZ CONDIȚIONAT**

Ca urmare a documentației dvs. depusă la S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - Centrul de Operațiuni Cluj-Alba, înregistrată sub nr. 331 / 03.11.2016, privind lucrarea „AMENAJAREA UNUI NUMAR DE 8 PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE IN MUNICIPIUL SEBES”, la adresa municipiul Sebes, strada Alea Parc FN , zona Bloc 25, langa biserica, județul Alba, conform cu documentația depusă, vă comunicăm următoarele:

In zona de interes, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. are amplasate cabluri de telecomunicații instalate subteran în canalizație

Având în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., cit și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. este de acord cu aceasta lucrare numai în condițiile îndeplinirii următoarelor măsuri de protecție a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene:

Lucrările prevăzute în proiect nu afectează rețeaua de telecomunicații, dar execuția sa poate afecta instalațiile de telecomunicații. (Ex. intersecții de alte rețele cu rețeaua de telecomunicații, construcții lângă rețeaua de telecomunicații, reabilitări drumuri la o adâncime mai mare decât adâncimea de pozare a canalizației / cablurilor etc.)

- > Execuția lucrărilor pentru care s-a solicitat avizul efectuată în zona instalațiilor telecomunicații se vor executa numai sub asistența tehnică a S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.. Pentru aceasta cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor beneficiarul / constructorul va solicita acordarea de asistența tehnică, telefonic și prin fax, la Departamentul Centru de Operațiuni Cluj-Alba
- > Persoane de contact:
 - > TELEKOM ROMANIA SA - Ing. Parjol Ioan , telefon 0258.804187;0766.621933 fax 0258.804187.
- > Predarea amplasamentului privind rețeaua Tc, existența se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Convenții, semnate de ambele părți, beneficiar / constructor și S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., la predarea amplasamentului
 - Toate lucrările proiectate prin această documentație în zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual și în prezența delegaților S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A..
 - În zona cablului telefonic subteran și a canalizației telefonice, lucrările de săpături se vor executa manual și cu asistența tehnică;
 - În cazul lucrărilor de reabilitare drumuri, vor fi incluse și fondurile necesare ridicării sau coborârii gușilor de cămine telefonice la noul nivel al carosabilului, în cazul în care nivelul acestuia se va modifica față de cel existent, în urma lucrărilor de modernizare proiectate. Căminele telefonice NU se vor acoperi sau îngropa sub alte construcții.
 - sondajele necesare determinării poziției exacte a cablurilor telefonice vor fi efectuate de constructor sub supravegherea delegatului nostru și numai în prezența lui ;

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

- la subtraversări se vor lua măsuri de întărire și protecție stabilite de comun acord cu delegatul nostru și sub supravegherea acestuia; se vor respecta STAS-urile privind încrucișarea rețelelor; țevile canalizației telefonice și cablurile telefonice în săpătură se vor îmbrăca în nisip, la astuparea șanțului, înainte de lasarea pământului;
- peste rețeaua Telekom nu se vor amplasa nici un fel de construcții care necesită fundație
- pentru realizarea lucrării se vor stabili, la predarea de amplasament, traseele de cablu care vor trebui deviate sau care necesită lucrări suplimentare de protecție.
- în zona cablului telefonic aerian se lucrează cu atenție, nu se va săpa aproape de baza stâlpilor de telecomunicații, iar utilajele care lucrează în zonă nu vor circula cu bena sau cupa ridicate, pentru a evita deteriorarea rețelei de telecomunicații.
- în cazul în care sunt produse avarii ale rețelei/instalațiilor de telecomunicații, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum și daunele solicitate de clienții S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. datorită întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria/beneficiarul avizului.
- Se vor respecta cu strictețe standardele de coexistență între rețelele edilitare
- Aducerea la cunoștința tuturor antreprenorilor sau subantreprenorilor care execută lucrări în cadrul acestui program a condițiilor prezentului aviz
- OBS: în cazul în care anumite lucrări necesită devieri ale rețelelor telefonice sau lucrări suplimentare de protecție a acestora, acestea se vor executa pe baza de proiect (se va depune o nota de comandă către compartimentele specializate). Cheltuielile pentru întocmirea documentației tehnice de deviere și contravaloarea lucrărilor vor fi suportate de solicitant
- Nerespectarea condițiilor prezentului aviz atrage nulitatea sa și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.
- Titularul avizului răspunde, conform legii, de respectarea condițiilor generale și speciale cu privire la proiectarea și executarea de lucrări **ÎN ZONA DE PROTECȚIE A REȚELOR DE TELECOMUNICAȚII**.
- Constructorul va lucra, în zona de protecție a rețelelor de telecomunicații, numai după protejarea acestora
- Constructorul este obligat să comunice imediat la Centrul Operațiuni Cluj-Alba, telefon 0258.804187, 0258.804187 orice deteriorare (afectare) a rețelei de telecomunicații din zona avizată; să asigure forța de muncă necalificată și mijloacele mecanizate solicitate de echipa de intervenție a S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., în vederea degajării cablurilor de telecomunicații afectate și a lucrărilor conexe.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.


Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.

Anexam prezentului aviz un exemplar al documentației în care a fost inserată, cu aproximație, infrastructura subterană de telecomunicații existentă în zona.

Avizul a fost achitat cu bon fiscal nr din data de, în valoare de 9,00 EURO+TVA

Responsabil Avize Tehnice
ILIEȘIU MIHAI
10.11.2016





INDICI
 S. construita (3.6x9.8m) - 35.28 mp
 S. sapatura (5.0x5.5m) - 27.70 mp
 S. zonă de amplasare - 100,00 mp
 Regim de inaltime - SUBTERAN
 Înălțimea maximă - 1,00m
 Nr. Cadastral: --
 P.O.T = -- C.U.T = --


Platforma subterana 4 containere

Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997)	: D
Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1)	: 4
Clasă de importanță a obiectivului	: IV
Gradul de rezistență la foc a construcției	: IV
Categoria pericol de incendiu	: D

euriteh
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euriteh.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 1000001-2008-Certif. nr. 25498



BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	Nr. PROIEC
SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș	138-2 / 20
Amplasamente: Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc. Aleea Parc langa Biserica - 1 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Aleea Parc langa Biserica - 1 buc.	FAZ / S.F+D.T.A
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		SCAR
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		1 : 501
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul		Nr. PLAN
			A.03

PLAN COTA ±0.00



SECȚIUNEA 1 - 1

SECȚIUNEA 2 - 2



STRUCTURA CONSTRUCȚIEI PROPUȘA

- Cuvă beton armat - elemente prefabricate (pereti laterali, respectiv radierul general)
- Platforma metalica hidraulica sustinere containere deseu - 1100Ltr
- 4 containere deseu - 1100Ltr
- Capac, realizat din tabla zincata, pentru inchiderea la partea superioara a cuvei de beton - etansare printr-o banda de neopren


Suprafete propuse

A CONSTR. / PLATFORMA = 8.82mp


ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
IUNIAN
Vlad-Paul
7001
Arhitect de Construcții

Verificator / Expert	Nume și Titlul profesional	Semnătură	Cerință	Referat / Expertiză nr. / Data
<p>ORADEA - jud. BIHOR tel / fax: +40 259 47 11 92 +40 725 34 86 10 email: proiectare@euritech.ro Nr. ORC: J5 / 886 / 2005 Cod Fiscal: RO 17505865 ISO 9001:2008-Certificat nr. 25498</p>	BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	
	<p>SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba</p>		<p>Aménajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere in Municipiul Sebeș</p>	
	<p>Amplasamente: Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc. Aleea Parc langa Biserica - 1 buc.</p>		<p>PLAN COTA ± 0.00 SECȚIUNILE 1-1 / 2-2</p>	
	SBF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul	138-2 / 20		
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul	FAZ.		
				S.F.+D.T./
				SCAȘĂ
				1 : 50
				Nr. PLAN
				A.00

POZITIA 1. INGROPATA



POZITIA 2. RIDICATA



Verificator / Expert	Nume și Titlul profesional	Semnătură	Cerință	Referat / Expertiză nr.	Data	IUNIAN Vlad-Paul 7001
<p>ORADEA - jud. BIHOR tel / fax: +40 259 47 11 92 +40 725 34 86 10 email: proiectare@euritech.ro Nr. ORC: JS / 886 / 2005 Cod Fiscal: RO 17505865 ISO 9001:2008-Certificat nr. 25498</p>	BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘA		Nr. PROIECT	
	SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș		138-2 / 2014	
	Amplasamente: Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc. Aleea Parc langa Biserica - 1 buc.		VEDERE LATERALA POZITIA 1 - PLATFORMA INGROPATA POZITIA 2 - PLATFORMA RIDICATA		FAZA S.F+D.T.A.4 SCAR.	
	SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul			1 : 50 Nr. PLANȘA	
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul	A.05				
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul					



Cod 00347.02.03

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/8926/1997

CIF: RO427320

Sediu social: București, Sector 1, P-ta Presei Libere, Nr. 3-5, Clădirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord

Directia Executiva TEHNOLOGIE SI INFORMATIE ROMANIA/Divizia IT Systems

Departamentul Back-End Systems Romania

Departamentul Data Management Inventariere Retea

Data: 10.11.2016

Aviz nr: 341

Numar de inregistrare: 330 / 03.11.2016

Către:

SPAP SEBES

AVIZ FAVORABIL

Ca urmare a documentației dvs. depusă la S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - Centrul de Operațiuni Cluj-Alba, înregistrată sub nr. : 330 / 03.11.2016, privind lucrările:

„AMENAJAREA UNUI NUMAR DE 8 PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE IN MUNICIPIUL SEBES”

la adresa municipiul Sebes, strada Aleea Parc FN , zona Bloc 92 județul Alba,
conform cu documentația depusă, vă comunicăm următoarele:

În zona pe care urmează să se construiască obiectivul menționat, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS nu are amplasate rețele și echipamente de comunicații electronice care să fie afectate de lucrările propuse pentru construire.


Având în vedere această situație, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS este de acord cu executia lucrarilor proiectate conform documentatiei prezentate.



Pentru rețelele tehnico-edilitare aferente acestui obiectiv - proiectate în afara perimetrului studiat - beneficiarul va obține avizul TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS, în baza unei documentații tehnice de specialitate.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.

Avizul a fost achitat cu bon fiscal nr din data de , în valoare de 9.00 EURO+TVA.

Responsabil Avize Tehnice
ILIEȘIU MIHAI
10.11.2016





ORDINUL ARHITECTURILOR
DIN ROMANIA
IUNIAN
Vlad-Paul
7001
Arhitectură și Inginerie


INDICI

S. construita (1.8x4.9m) - 8.82 mp
 S. sapatura (2.5x5.5m) - 13.75 mp
 S. zonă de amplasare - 90,00 mp
 Regim de inaltime - SUBTERAN
 Înălțimea maximă - 1,00m
 Nr. Cadastral: -
 P.O.T = - C.U.T = -


Platforma subterana 4 containere

Categoria de importantă a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
 Clasă de importantă (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1) : 4
 Clasă de importantă a obiectivului : IV
 Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
 Categoria pericol de incendiu : D


euriteh
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euriteh.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 Tel: 0011-2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș	138-2 / 20
Amplasamente: Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc. Aleea Parc langa Biserica - 1 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc.	FAZ / S.F+D.T.A
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		SCAF
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		1 : 50
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul		Nr. PLAN
			A.02


PLAN COTA ±0.00



SECȚIUNEA 1 - 1



SECȚIUNEA 2 - 2



STRUCTURA CONSTRUCȚIE PROPUSĂ

- Cuvă beton armat - elemente prefabricate (pereti laterali, respectiv radierul general)
- Platforma metalică hidraulică susținere containere deseu - 1100Ltr
- 4 containere deseu - 1100Ltr
- Capac, realizat din tabla zincată, pentru închiderea la partea superioară a cuvei de beton - etansare printr-o bandă de neopren


Suprafețe propuse

A CONSTR. / PLATFORMA = 8.82mp


ORDINUL ARHITECTURII DIN ROMANIA
IUNIAN
Vlad-Paul
7001
MAGISTRUL INGINERILOR

Verificator / Expert	Nume și Titlul profesional	Semnătură	Cerință	Referat / Expertiză nr. / Data
BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT				Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ
<p>ORADEA - jud. BIHOR tel / fax: +40 259 47 11 92 +40 725 34 86 10 email: proiectare@euriteh.ro Nr. ORC: J5 / 886 / 2005 Cod Fiscal: RO 17505865 ISO 9001:2008-Certificat nr. 25498</p>				Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Vilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba Amplasamente: Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc. Aleea Parc lângă Biserica - 1 buc.				138-2 / 201
SEF PROIECT				FAZA
PROIECTAT				S.F.+D.T.A.
DESENAT				SCAR
arh. Iunian Vlad-Paul arh. Iunian Vlad-Paul arh. Iunian Vlad-Paul				1 : 50
				Nr. PLAN
				A.04

POZITIA 1. INGROPATA



POZITIA 2. RIDICATA



ORDONANȚA DE ÎNTR-UN
DIR
IUNIĂN
Vlad-Paul
7001
Arhitect-proiectant: [Signature]

+2.38
+1.38
[C.T.A.]
COTA
CALE PIETONALA
±0.00

1 - Cos insertie deseuri
- zona acces pietonal
- Capac metalic de etansare
- Structura metalica sustinere
containere

2 - Container cu capacitatea 1100 litri
- structura metalica de sustinere a
containereleor
- Radier prefabricat - cuva beton
armat 12 cm
- Strat de balast compactat 25 cm
- Teren compactat

Verificator / Expert	Nume și Titlul profesional	Semnătură	Cerință	Referat / Expertiză nr. / Data	
<p>ORADEA - jud. BIHOR tel / fax: +40 259 47 11 92 +40 725 34 86 10 email: proiectare@euriteh.ro Nr. ORC: JS / 886 / 2005 Cod Fiscal: RO 17505865 ISO 9001:2008-Certificat nr. 25498</p>	BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT			Dezumițe PROIECT / Dezumire PLANȘĂ	
	<p>SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba</p>			<p>Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere in Municipiul Sebeș</p>	Nr. PROIEC 138-2 / 20 FAZ /
	<p>Amplasamente: Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc. Aleea Parc langa Biserica - 1 buc.</p>			<p>VEDERE LATERALA POZITIA 1 - PLATFORMA INGROPATA POZITIA 2 - PLATFORMA RIDICATA</p>	S.F.+D.T.A SCAR 1 : 50
	SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul	[Signature]		Nr. PLAN A.05
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul				
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul				



Cod 00347.02.03

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/8926/1997

CIF: RO427320

Sediu social: București, Sector 1, P-ta Presel Libere, Nr. 3-5, Clădirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord

Directia Executiva TEHNOLOGIE SI INFORMATIE ROMANIA/Divizia IT Systems

Departamentul Back-End Systems Romania

Departamentul Data Management Inventariere Retea

Data: 10.11.2016

Aviz nr: 340

Numar de inregistrare: 329 / 03.11.2016

Către:

SPAP SEBES

AVIZ FAVORABIL

Ca urmare a documentației dvs. depusă la S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - Centrul de Operațiuni Cluj-Alba, înregistrată sub nr. : 329 / 03.11.2016, privind lucrările:

**„AMENAJAREA UNUI NUMAR DE 8 PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DESEURILOR
MENAJERE IN MUNICIPIUL SEBES”**

la adresa municipiul Sebes, strada Mihail Kogalniceanu FN, zona Bloc 106 județul Alba,
conform cu documentația depusă, vă comunicăm următoarele:

În zona pe care urmează să se construiască obiectivul menționat, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS nu are amplasate rețele și echipamente de comunicații electronice care să fie afectate de lucrările propuse pentru construire.


Având în vedere această situație, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS este de acord cu executia lucrarilor proiectate conform documentatiei prezentate.



Pentru rețelele tehnico-edilitare aferente acestui obiectiv - proiectate în afara perimetrului studiat - beneficiarul va obține avizul TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS, în baza unei documentații tehnice de specialitate.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.

Avizul a fost achitat cu bon fiscal nr din data de, în valoare de 9.00 EURO+TVA.


Responsabil Avize Tehnice
ILIEȘIU MIHAI
10.11.2016





ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euriteh.ro
 Nr. ORC: J5/886/2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘA	Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin str. Ardelean Marins Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș	138-1 / 2016 FAZA
Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ	SCARA 1:2000 Vlad-Paul
SEF PROIECT	arb. Iunian Vlad-Paul		NO PLANȘA
PROIECTAT	arb. Iunian Vlad-Paul		A:01
DESENAT	arb. Iunian Vlad-Paul		



INDICI
 S. construita (1.8x4.9m) - 8.82 mp
 S. sapatura (2.5x5.5m) - 13.75 mp
 S. zonă de amplasare - 100,00 mp
 Regim de inaltime - SUBTERAN
 Înălțimea maximă - 1,00m
 Nr. Cadastral: - --
 P.O.T = -- C.U.T = --


■ Platforma subterana 4 containere

Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
 Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1) : 4
 Clasă de importanță a obiectivului : IV
 Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
 Categoria pericol de incendiu : D

euriteh
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euriteh.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498



BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ		Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin ilr. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere in Municipiul Sebeș		138-1 / 2016
Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1' buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc.		FAZA S.F.+D.T.A.C SCARA 1 : 500
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		Nr. PLANȘĂ	
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		A.02	
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul			

PLAN COTA ±0.00



SECȚIUNEA 1 - 1

SECȚIUNEA 2 - 2



STRUCTURA CONSTRUCȚIE
PROPUSĂ

- Cua beton armat - elemente prefabricate (pereti laterali, respectiv radierul general)
- Platforma metalica hidraulica sustinere containere deseu - 1100Ltr
- 4 containere deseu - 1100Ltr
- Capac, realizat din tabla zincata, pentru inchiderea la partea superioara a cuvei de beton - etansare printr-o banda de neopren


ORDINUL REPUBLICII ROMANIA
IUNIAN
Vlad-Paul
7001
Arhitect, ed. 1998

Suprafete propuse


A CONSTR. / PLATFORMA = 8.82mp

Verificator / Expert	Nume și Titlul profesional	Semnătură	Cerință	Referat / Expertiză nr. / Data
<p>ORADEA - jud. BIHOR tel / fax: +40 259 47 11 92 +40 725 34 86 10 email: proiectare@euritech.ro Nr. ORC: J5 / 886 / 2005 Cod Fiscal: RO 17505865 ISO 9001:2008-Certificat nr. 25498</p>	BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	
	SPAP Sebeș prin dir. Arhelenn Marins Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui anum de 8 platforme subterane de colectare a deeurilor menajere in Municipiul Sebeș	
	Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN COTA ± 0.00 SECȚIUNILE 1-1 / 2-2	
	SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul			
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul			
				Nr. PROIECT 138-1 / 2016 FAZA S.F.+D.T.A.C SCARA 1:50 Nr. PLANȘĂ A.04

POZITIA 1. INGROPATA



POZITIA 2. RIDICATA



Verificator / Expert	Nume și Titlul profesional	Semnătură	Cerință	Referat / Expertiză nr. / Data	
ORADEA - jud. BIHOR tel / fax: +40 259 47 11 92 +40 725 34 86 10 email: proiectare@euriteh.ro Nr. ORC: J5 / 886 / 2005 Cod Fiscal: RO 17505865 ISO 9001:2008-Certificat nr. 25498	BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ		
	SPAP Sebeș prin str. Ardelean Mirins Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		Amplasarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deeurilor menajere în Municipiul Sebeș
	SEF PROIECT		arh. Iunian Vlad-Paul		Nr. PROIECT 138-1 / 2016
	PROIECTAT		arh. Iunian Vlad-Paul		FAZA S.F+D.T.A.C
	DESENAT		arh. Iunian Vlad-Paul		SCARA 1 : 50
				Nr. PLANȘĂ A.05	

**S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.**

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/8926/1997

CIF: RO427320

Sediu social: Bucuresti, Sector 1, P-Ia Presei Libere, Nr. 3-5, Cladirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord

Directia Executiva TEHNOLOGIE SI INFORMATIE ROMANIA/Divizia IT Systems

Departamentul Back-End Systems Romania

Departamentul Data Management Inventariere Retea

Data: 10.11.2016

Aviz nr: 339

Numar de inregistrare: 328 / 03.11.2016

Către:

SPAP SEBES**AVIZ CONDIȚIONAT**

Ca urmare a documentației dvs. depusă la S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - Centrul de Operațiuni Cluj-Alba, înregistrată sub nr. 328 / 03.11.2016, privind lucrarea „AMENAJAREA UNUI NUMAR DE 8 PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE IN MUNICIPIUL SEBES”, la adresa municipiul Sebes, strada Mihail Kogalniceanu FN, zona Bloc 138A, județul Alba, conform cu documentația depusă, vă comunicăm următoarele:


În zona de interes, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. are amplasate cabluri de telecomunicații instalate subteran în canalizație

Având în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., cit și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. este de acord cu aceasta lucrare numai în condițiile îndeplinirii următoarelor măsuri de protecție a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene:

Lucrarile prevazute in proiect nu afecteaza rețeaua de telecomunicații, dar execuția sa poate afecta instalațiile de telecomunicații. (Ex. intersecții de alte rețele cu rețeaua de telecomunicații, construcții lângă rețeaua de telecomunicații, reabilitări drumuri la o adâncime mai mare decât adâncimea de pozare a canalizației / cablurilor etc.)

- Execuția lucrărilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate în zona instalațiilor de telecomunicații se vor executa numai sub asistența tehnică a S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.. Pentru aceasta cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor beneficiarul / constructorul va solicita acordarea de asistență tehnică, telefonic și prin fax, la Departamentul Centru de Operațiuni Cluj-Alba
- Persoane de contact:
 - TELEKOM ROMANIA SA - Ing. Parjol Ioan, telefon 0258.804187; 0766.621933 fax 0258.804187.
- **Predarea amplasamentului privind rețeaua Tc. existentă se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Convenții, semnate de ambele părți, beneficiar / constructor și S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., la predarea amplasamentului**
- Toate lucrările proiectate prin această documentație în zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual și în prezența delegaților S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A..
- În zona cablului telefonic subteran și a canalizației telefonice, lucrările de săpături se vor executa manual și cu asistența tehnică;
- În cazul lucrărilor de reabilitare drumuri, vor fi incluse și fondurile necesare ridicării sau coborârii gurilor de cămine telefonice la noul nivel al carosabilului, în cazul în care nivelul acestuia se va modifica față de cel existent, în urma lucrărilor de modernizare proiectate. Căminele telefonice NU se vor acoperi sau îngropa sub alte construcții.
- Sondajele necesare determinării poziției exacte a cablurilor telefonice vor fi efectuate de constructor sub supravegherea delegatului nostru și numai în prezența lui;

14



INDICI

S. construita (3.6x9.8m) - 35.28 mp
 S. sapatura (5.0x5.5m) - 27.70 mp
 S. zonă de amplasare - 100,00 mp
 Regim de înaltime - SUBTERAN
 Înălțimea maximă - 1,00m
 Nr. Cadastral: - -
 P.O.T = - C.U.T = -


Platforma subterana 4 containere

Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
 Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1) : 4
 Clasă de importanță a obiectivului : IV
 Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
 Categoria pericol de incendiu : D

euritech
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euritech.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498



BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin str. Arileanu Marins Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș	138-1 / 2016
Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.	FAZA
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		S.F.+D.T.A.C
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		SCARA
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul		1 : 500
			Nr. PLANȘĂ
			A.03

PLAN COTA ±0.00



SECȚIUNEA 1 - 1

SECȚIUNEA 2 - 2



STRUCTURA CONSTRUCȚIEI PROPUȘA

- Cuvă beton armat - elemente prefabricate (pereti laterali, respectiv radierul general)
- Platforma metalică hidraulică susținere containere deseu - 1100Ltr
- 4 containere deseu - 1100Ltr
- Capac, realizat din tabla zincată, pentru închiderea la partea superioară a cuvei de beton - etansare printr-o bandă de neopren

ORDONANȚA MINISTERULUI
CALITĂȚII CONSTRUCȚIILOR
ROMÂNIA
IUNIAN
Vlad-Paul
7001
Arhitect de proiectare și autorizat

Suprafețe propuse

A CONSTR. / PLATFORMA = 8.82mp

Verificator / Expert	Nume și Titlul profesional	Semnătură	Cerință	Referat / Expertiză nr. / Data
<p>ORADEA - jud. BIHOR tel / fax: +40 259 47 11 92 +40 725 34 86 10 email: proiectare@euritech.ro Nr. ORC: J5 / 886 / 2005 Cod Fiscal: RO 17505865 ISO 9001:2008-Certificat nr. 25498</p>	BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	
	SPAP Sebeș prin dir. Aristean Marins Str. Vultur nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș	
	Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN COTA ± 0.00 SECȚIUNILE 1-1 / 2-2	
	SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul			
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul			
				Nr. PROIECT 138-1 / 2016 FAZA SF+DTA.C SCARA 1 : 5D Nr. PLANȘĂ A.04



Societatea Comercială
"APA CTTA" S.A. Alba
SUCURSALA SEBES

Sebes, Str. Aviator Gha. Olteanu, nr. 9, cod poștal 515800
TEL. 0258-731128; 0258-731336 FAX. 0258-731127
E-mail: scapactasebes@yahoo.com
CUI: 1753482 Registrul comerțului JO1/946/2008
COD IBAN: RO33RNCB0003021182990010, BCR Alba Iulia



Nr. 4876 / 03.11.2016

Către

SPAP SEBEȘ prin ARDELEAN MARIUS
Str. Viilor nr.28, mun. Sebeș, jud. Alba

La cererea dvs. înregistrată sub nr. de mai sus vă comunicăm :


AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

în vederea : Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în municipiul Sebeș, str.Valea Frumoasei nr.FN, nr. CF 71967-Sebeș, nr.lop 1784/15/1/1/1/1/1/2/1/2/1/2/2/2/2, conform certificat de urbanism nr. 479 din 13.10.2016 emis de Primăria municipiului Sebeș și a planului de situație anexat.


SC APA C.T.T.A. SA – Sucursala Sebeș nu deține rețele pe amplasamentul viitoarei construcții.

Avizul este condiționat de : respectarea amplasamentului precizat în planul de situație prezentat.

ȘEF SUCURSALĂ
ing. ȘERBĂNESCU RADU - CĂLIN



BIROU TEHNIC
ing. Bucur Adriana



INDICI

S. construita (1.8x4.9m) - 8.82 mp
 S. sapatura (2.5x5.5m) - 13.75 mp
 S. zonă de amplasare - 90,00 mp
 Regim de înaltime - SUBTERAN
 Înălțimea maximă - 1,00m
 Nr. Cadastral: - -
 P.O.T = -- C.U.T= --

 Platforma subterana 4 containere

Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
 Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1) : 4
 Clasă de importanță a obiectivului : IV
 Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
 Categoria pericoll de incendiu : D



 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euriteh.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere la Municipiul Sebeș	138-3 / 2016
Amplasamente: Valea Frumoasei BL. 6A - 2 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Valea Frumoasă BL. 6A - 2 buc.	FAZA
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		S.F+D.T.A.C
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		SCARA
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul		1 : 500
			Nr. PLANȘĂ
			A.02



Societatea Comercială
"APA C.T.T.A." S.A. Alba
SUCURSALA SEBES

Sebes, Str. Aviator Ghe. Olteanu, nr. 9, cod poștal 515800
TEL. 0258-731128; 0258-731336 FAX. 0258-731127
E-mail: scapactasebes@yahoo.com
CUI: 1753482 Registrul comerțului JOI/946/2008
COD IBAN: RO33RNCB0003021182930010, BCR Alba Iulia



Nr. 4877 / 03.11.2016

Către

SPAP SEBEȘ prin ARDELEAN MARIUS
Str. Viilor nr.28, mun. Sebeș, jud. Alba

La cererea dvs. înregistrată sub nr. de mai sus vă comunicăm :

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

În vederea : Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în municipiul Sebeș, str. Aleea Parc nr. FN, nr. CF 79505-Sebeș, nr. top 2944/5/2/2/1/1, conform certificat de urbanism nr. 476 din 12.10.2016 emis de Primăria municipiului Sebeș și a planului de situație anexat.

SC APA C.T.T.A. SA – Sucursala Sebeș nu deține rețele pe amplasamentul viitoarei construcții.


Avizul este condiționat de : respectarea amplasamentului precizat în planul de situație prezentat.

ȘEF SUCURSALĂ
ing. ȘERBĂNESCU RADU - CĂLIN



BIROU TEHNIC
ing. Bucur Adriana

F-PO-08-01 Ed.2 rev.0



GRUPUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
IUNIAN
Vlad-Paul
7001
Mand. de proiectare nr. 1

INDICI
 S. construita (1.8x4.9m) - 8.82 mp
 S. sapatura (2.5x5.5m) - 13.75 mp
 S. zonă de amplasare - 90,00 mp
 Regim de inaltime - SUBTERAN
 Înălțimea maximă - 1,00m
 Nr. Cadastral: - --
 P.O.T = -- C.U.T= --

Platforma subterana 4 containere

Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
 Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1) : 4
 Clasă de importanță a obiectivului : IV
 Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
 Categoria pericol de incendiu : D


euriteh
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euriteh.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISC() 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	Nr. PROIECT
- SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deeurilor menajere in Municipiul Sebeș	138-2 / 2011
Amplasamente: Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc. Aleea Parc Janga Biserica - 1 buc.		PLAN DE SITUATIE Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc.	FAZA S.F.+D.T.A.C
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		SCAR / 1 : 500
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		Nr. PLANȘ.
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul		A.02



**Societatea Comercială
"APA CTTA" S.A. Alba**
SUCURSALA SEBES

Sebeș, Str. Aviator Ghe. Olteanu, nr. 9, cod poștal 515800
TEL. 0258-731128; 0258-731336 FAX. 0258-731127
E-mail: scapactasebes@yahoo.com
CUI: 1753482 Registrul comerțului JO1/946/2008
COD IBAN: RO33RNCB0003021182930010, BCR Alba Iulia



Nr. 4878 / 03.11.2016

Către

SPAP SEBEȘ prin ARDELEAN MARIUS
Str. Viilor nr.28, mun. Sebeș, jud. Alba

La cererea dvs. înregistrată sub nr. de mai sus vă comunicăm :

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

În vederea : Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în municipiul Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu nr.FN, nr. CF 80064-Sebeș, nr. CAD 80064, conform certificat de urbanism nr. 473 din 11.10.2016 emis de Primăria municipiului Sebeș și a planului de situație anexat.


SC APA C.T.T.A. SA – Sucursala Sebeș nu deține rețele pe amplasamentul viitoarei construcții.

Avizul este condiționat de : respectarea amplasamentului precizat în planul de situație prezentat.

ȘEF SUCURSALĂ
ing. ȘERBĂNESCU RADU - CĂLIN




BIROU TEHNIC
ing. Bucur Adriana



euriteh
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euriteh.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Dezambire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin str. Ardelean Marins Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș	138-1 / 2016 FAZA
Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ	SCARA 1:1000 Nr. PLANȘĂ 7001
SEF PROIECT	arb. Iunian Vlad-Paul		A.01
PROIECTAT	arb. Iunian Vlad-Paul		
DESENAT	arb. Iunian Vlad-Paul		



INGINER ARHITECTUROR
D. ARHITECTURA

IUNIAN
Vlad-Paul

7001

Arhitectură proiectantă

INDICI


S. construita (1.8x4.9m) - 8.82 mp
 S. sapatura (2.5x5.5m) - 13.75 mp
 S. zonă de amplasare - 100,00 mp
 Regim de inaltime - SUBTERAN
 Înălțimea maximă - 1,00m
 Nr. Cadastral: --
 P.O.T = -- C.U.T = --

Platforma subterana 4 containere

Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
 Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1) : 4
 Clasă de importanță a obiectivului : IV
 Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
 Categoria pericol de incendiu : D

euritech
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euritech.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin Str. Ardelean Marius Str. Văilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș	138-1 / 2016
Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc.	FAZA S.F+D.T.A.C
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		SCARA 1 : 500
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		Nr. PLANȘĂ
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul		A.02




INDICI

S. construita (3.6x9.8m) - 35.28 mp
 S. sapatura (5.0x5.5m) - 27.70 mp
 S. zonă de amplasare - 100,00 mp
 Regim de inaltime - SUBTERAN
 Înălțimea maximă - 1,00m
 Nr. Cadastral: - -
 P.O.T = - C.U.T= -

Platforma subterana 4 containere

Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
 Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1) : 4
 Clasă de importanță a obiectivului : IV
 Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
 Categoria pericol de incendiu : D



ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euriteh.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘA	Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin înfr. Arileleni Mirins Str. Vilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș	138-1 / 2016
Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.	FAZA S.F+D.T.A.C SCARA 1 : 500
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		Nr. PLANȘA
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		A.03
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul		

Serviciul Energetic, Acces Rețea

CĂTRE,
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
Județ ALBA, localitate SEBES strada VIILOR nr. 28 cod postal 515800

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 70401609724 / 08.11.2016, pentru obiectivul **AMENAJAREA UNUI NUMAR DE 8 PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE IN MUNICIPIUL SEBES** amplasat în Județ ALBA, loc. SEBES, strada ALEEA PARC, nr. FN 79505; 2944/5/2/2/1/1

În urma analizei documentației, pentru construcția obiectivului menționat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 70401609724 / 17.11.2016
pentru faza

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastră, se va face respectându-se condițiile impuse de legislația în vigoare :

- *Faza de LES 0.4 kV din zona veti pastra distanta minima impusa de NTE 007/08/00 - "Normativ pentru proiectarea si executia rețelelor de cabluri electrice", precum si Ord ANRE nr.49 /2007 [Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacităților energetice].
- *Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, numai in prezenta delegatului FDEE Electrica Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA-Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice ALBA si cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice - NPSM. In caz contrar, beneficiarul (sau executantul, dupa caz) va suporta consecințele pt. orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica si/sau neelectrică.
- *Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare rețele electrice, ce se va incheia la S. Urmărire Investiții, Reparații a SDEE ALBA.
- *Orice activitate sub sau in apropierea instalatiilor electrice se va desfasura cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice-NPSM. In caz contrar, beneficiarul (sau executantul, dupa caz) va suporta consecințele pentru orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica.
- *Faza de instalatiile electrice din zona se va respecta: Ord ANRE nr.49 /2007 «Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacităților energetice
- *Se va incheia o declaratie autentificata notarial precum ca utilizatorul terenului (sollicitantul cererii de AA) este de acord ca FDEE Electrica Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice ALBA sa beneficieze de acces pentru lucrarile sal pentru interventii, intretinere, reparatii, revizii, modificari si exploatare a instalatiilor electrice aflate in gestiunea unitatii noastre.
- *In conformitate cu ordinul ANRE Ordinul nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de rețea Art 35 care prevede:

Art. 35.

- (1) In situatia mutarii instalatiilor operatorului de rețea pe noi amplasamente, exercitarea de catre operatorul de rețea a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate se efectueaza in conditiile prevazute de art. 12 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
- (2) Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalatiilor operatorului de rețea, acesta incheie cu titularul dreptului de proprietate privata asupra terenurilor afectate de instalatiile electrice o conventie avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de rețea a drepturilor de uz si servitute asupra acestor terenuri, in conditiile si cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale

pentru determinarea cuantumului indemnizațiilor și a despagubirilor și a modului de plată a acestora.

(3) **Contravaloarea indemnizațiilor și despagubirilor stabilite în convenția prevăzută la alin. (2) se suportă de operatorul de rețea.**

(4) **Operatorul de rețea poate împuternici pe solicitantul avizului de amplasament să încheie, în numele și pe seama sa, convenția prevăzută la alin. (2).."**

***Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.**

***Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului sau mărirea puterii instalate și maxim simultan absorbite, consumatorul va solicita la SDEE ALBA aviz tehnic de racordare prin care se va stabili soluția de alimentare cu energie electrică a obiectivului (această soluție se va definitiva în cadrul FISEI DE SOLUȚIE dată de SDEE ALBA după depunerea de către utilizator a cererii pentru aviz tehnic de racordare).**

***La depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de construire a obiectivului, proiectantul general va menționa necesitatea obținerii autorizației de construire pentru instalația de alimentare cu energie electrică (La instalațiile care se realizează pe Tarif de racordare autorizată se va obține în numele FDEE Electrica Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice ALBA)**

***Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea construcției pe un alt amplasament nu poate fi făcută decât după obținerea unui aviz pentru noul amplasament.**


***Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilității certificatului de urbanism și își pierde valabilitatea în cazul nerespectării planului de amplasament al obiectivului.**

***Alăturat va restituim un plan de situație pe care s-au figurat orientativ instalațiile noastre din zonă.**

S-a eliberat prezentul aviz în conformitate cu certificatul de urbanism nr. 479 din 13.10.2016

Tariful de emisie a avizului de amplasament, în valoare de 114,00 RON s-a achitat cu chitanța nr. /

Director
Ing. *Mădăra Bogdan*




Serviciul S.E.A.R.
Ing. *Muntean Rodica*



Întocmit
Ing. *Pasculet Dan*




1-t etaj
 Nu afectează
 laslabirite pt
 Sebas
 Lu. Apolo 4 14




INDICI
 S. construita (3.6x9.8m) - 35.28 mp
 S. sapatura (5.0x5.5m) - 27.70 mp
 S. zonă de amplasare - 100,00 mp
 Regim de inaltime - SUBTERAN
 Inaltimea maximă - 1,00m
 Nr. Cadastral: -
 P.O.T = -- C.U.T = --

Platforma subterana 4 containere
 Categoria de importantă a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
 Clasă de importantă (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1) : 4
 Clasă de importantă a obiectivului : IV
 Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
 Categoria pericol de incendiu : D

euritech
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euritech.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 (SR) 9901:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘA	Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș	138-2 / 2016
Amplasamente: Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc. Aleea Parc langa Biserica - 1 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Aleea Parc langa Biserica - 1 buc.	FAZA
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		S.F.+D.T.A.C
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		SCAR
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul		1 : 500
			Nr. PLANȘA
			A.03



 ORADEA - jud. BIHOR tel / fax: +40 259 47 11 92 +40 725 34 86 10 email: proiectare@euritech.ro Nr. ORC: J5/886/2005 Cod Fiscal: RO 17505865 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498	BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘA	Nr. PROIECT
	SPAP Sebeș prin dir. Arilelean Mircea Str. Villor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipal Sebeș	138-2 / 2016
	Amplasamente: Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc. Aleea Parc Janga Biserica - 1 buc.			FAZA
			PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ	SF+D.T.A.C
				SCARA
		1 : 2000		
			Nr. PLANȘA	
			A.01	

Serviciul Energetic, Acces Rețea

CĂTRE,
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
Județ ALBA, localitate SEBES strada VIILOR nr. 28 cod postal 515800

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. **70401609723 / 08.11.2016**, pentru obiectivul **AMENAJAREA UNUI NUMAR DE 8 PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE IN MUNICIPIUL SEBES** amplasat în Județ ALBA, loc. **SEBES, strada M.KOGALNICEANU, nr. FN 80064**

În urma analizei documentației, pentru construcția obiectivului menționat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 70401609723 / 17.11.2016
pentru faza

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastră, se va face respectându-se condițiile impuse de legislația în vigoare :

*Faza de LES 20 kV din zona veti pastra distanta minima impusa de NTE 007/08/00 - "Normativ pentru proiectarea si executia rețelelor de cabluri electrice", precum si Ord ANRE nr.49 /2007 [Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice].

*Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, numai in prezenta delegatului FDEE Electrica Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud SA-Sucursala de Distributie a Energiei Electrice ALBA si cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice - NPSM. In caz contrar, beneficiarul (sau executantul, dupa caz) va suporta costurile pt. orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica si/sau neelectrică.

*Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare rețele electrice, ce se va incheia la S. Urmarire Investitii, Reparatii a SDEE ALBA.

*Orice activitate sub sau in apropierea instalatiilor electrice se va desfasura cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice-NPSM. In caz contrar, beneficiarul (sau executantul, dupa caz) va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica.

*Faza de instalatiile electrice din zona se va respecta: Ord ANRE nr.49 /2007 «Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice

*Se va incheia o declaratie autentificata notariala precum ca utilizatorul terenului (solicitantul cererii de AA) este de acord ca FDEE Electrica Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud SA- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice ALBA sa beneficieze de acces pentru lucratorii sai pentru interventii, intretinere, reparatii, revizii, modificari si exploatare a instalatiilor electrice aflate in gestiunea unitatii noastre.

*In conformitate cu ordinul ANRE Ordinul nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de rețea Art 35 care prevede:
Art. 35.

(1) In situatia mutarii instalatiilor operatorului de rețea pe noi amplasamente, exercitarea de catre operatorul de rețea a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate se efectueaza in conditiile prevazute de art. 12 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalatiilor operatorului de rețea, acesta incheie cu titularul dreptului de proprietate privata asupra terenurilor afectate de instalatiile electrice o conventie avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de rețea a drepturilor de uz si servitute asupra acestor terenuri, in conditiile si cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora.

(3) Contravaloarea indemnizațiilor și despăgubirilor stabilite în convenția prevăzută la alin. (2) se suportă de operatorul de rețea.

(4) Operatorul de rețea poate împuternici pe solicitantul avizului de amplasament să încheie, în numele și pe seama sa, convenția prevăzută la alin. (2).."

***Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.**

***Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului sau mărirea puterii instalate și maxim simultan absorbite, consumatorul va solicita la SDEE ALBA aviz tehnic de racordare prin care se va stabili soluția de alimentare cu energie electrică a obiectivului (această soluție se va definitiva în cadrul FISEI DE SOLUȚIE dată de SDEE ALBA după depunerea de către utilizator a cererii pentru aviz tehnic de racordare).**

***La depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de construire a obiectivului, proiectantul general va menționa necesitatea obținerii autorizației de construire pentru instalația de alimentare cu energie electrică (La instalațiile care se realizează pe Tarif de racordare autorizația se va obține în numele FDEE Electrica Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice ALBA)**

***Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea construcției pe un alt amplasament nu poate fi făcută decât după obținerea unui aviz pentru noul amplasament.**

***Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilității certificatului de urbanism și își pierde valabilitatea în cazul nerespectării planului de amplasament al obiectivului.**

***Alăturat va restitui un plan de situație pe care s-au figurat orientativ instalațiile noastre din zonă.**


S-a eliberat prezentul aviz în conformitate cu certificatul de urbanism nr. 473 din 11.10.2016
Tariful de emisie a avizului de amplasament, în valoare de 114,00 RON s-a achitat cu chitanța nr. /

Director
Ing.  Bogdan



Serviciul S.E.A.R.
Ing. Muntean Rodica

Întocmit
Ing. Pasculeț Dan



Legenda
 +++ - LES 20 ha.

PG Sebes
 In zona existenta
 Spatiu se va crea
 unu si cu assistenta
 din Partea PG Sebes
 Lug Apolon 11
 SOCIETATE
 DISTRIBUIE
 138 A S.D.E.E. M.B.A
 C.E.S.E.E.


ORDINUL ARHITECTURII
 DIN ROMANIA
 IUNIAN
 Vlad-Paul
 7001
 Arhitect responsabil de proiect

INDICI
 S. construita (3.6x9.8m) - 35.28 mp
 S. sapatura (5.0x5.5m) - 27.70 mp
 S. zonă de amplasare - 100,00 mp
 Regim de inaltime - SUBTERAN
 Inaltimea maximă - 1,00m
 Nr. Cadastral: -
 P.O.T = - C.U.T = -

Platforma subterana 4 containere
 Categoria de importanta a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
 Clasă de importanta (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1) : 4
 Clasă de importanta a obiectivului : IV
 Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
 Categoria pericol de incendiu : D


euritech
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euritech.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	Nr. PROIECT
SPAP Sebes prin str. Arilănu Mărin Str. Viilor nr. 28, Sebes, Jud. Alba		Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebes	138-1 / 2016
Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.	FAZA S.F.D.T.A.C SCARA 1 : 300
SEF PROIECT	arb. Iunian Vlad-Paul		Nr. PLANȘĂ
PROIECTAT	arb. Iunian Vlad-Paul		A.03
DESENAT	arb. Iunian Vlad-Paul		



ORADEA - jud. BIHOR
 tel/ fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euriteh.ro
 Nr. ORC: JS / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘA		Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marins Str. Viilor nr. 28, Sebeș, jud. Alba		Amenajarea unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Sebeș		138-1 / 2016
Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ		S.F.D.T.A.U. SCARA 1:2000 Vlad-Paul
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		Nr. PLANȘA 7504	
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		A.01	
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul			



LEGENDA
+++ LES 20 lu.

INDICI	Platforma subterana 4 containere
S. construita (3.6x9.8m) - 35.28 mp	Categoria de importanta a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997) : D
S. sapatura (5.0x5.5m) - 27.70 mp	Clasă de importantă (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1) : 4
S. zonă de amplasare - 100,00 mp	Clasă de importantă a obiectivului : IV
Regim de inaltime - SUBTERAN	Gradul de rezistență la foc a construcției : IV
Înălțimea maximă - 1,00m	Categoria pericol de incendiu : D
Nr. Cadastral: - -	
P.O.T = - C.U.T = -	

<p>ORADEA - jud. BIHOR tel / fax: +40 259 47 11 92 +40 725 34 86 10 email: proiectare@euritech.ro Nr. ORC: J5 / 886 / 2005 Cod Fiscal: RO 17505865 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498</p>	BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ		Nr. PROIECT
	SPAP Sebes prin str. Artelean Mihail Str. Viilor nr. 28, Sebes, Jud. Alba		Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere in Municipiul Sebes		138-1 / 2016
	Amplasamente: Mihai Kogălniceanu Bl. 106 - 1 buc. Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Mihai Kogălniceanu Bl. 138A - 2 buc.		FAZA
	SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul			S.F.+D.T.A.C
	PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		SCARA	
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul	I : 500			
				Nr. PLANȘĂ	A.03

Serviciul Energetic, Acces Rețea

CĂTRE,
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
Județ ALBA, localitate SEBES strada VIILOR nr. 28 cod postal 515800

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. **70401609721 / 08.11.2016**, pentru obiectivul **AMENAJAREA UNUI NUMAR DE 8 PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE IN MUNICIPIUL SEBES** amplasat în **Județ ALBA, loc. SEBES, strada VALEA FRUMOASEI, nr. FN 71967; 1784/15/1/1/1/1/2/1/2/1/2/2/2/2**

În urma analizei documentației, pentru construcția obiectivului menționat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 70401609721 / 17.11.2016
pentru faza

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastră, se va face respectându-se condițiile impuse de legislația în vigoare :

**Faza de LES 20 kV din zona veti pastra distanta minima impusa de NTE 007/08/00 - "Normativ pentru proiectarea si executia rețelelor de cabluri electrice", precum si Ord ANRE nr.49 /2007 [Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacităților energetice].*

**Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, numai in prezenta delegatului FDEE Electrica Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud SA- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice ALBA si cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice - NPSM. In caz contrar, beneficiarul (sau executantul, dupa caz) va suporta consecintele pt. orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica si/sau neelectrică.*

**Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare rețele electrice, ce se va incheia la S. Urmarire Investitii, Reparatii a SDEE ALBA.*

**Orice activitate sub sau in apropierea instalatiilor electrice se va desfasura cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice-NPSM. In caz contrar, beneficiarul (sau executantul, dupa caz) va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrică.*

**Faza de instalatiile electrice din zona se va respecta: Ord ANRE nr.49 /2007 «Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacităților energetice*

**Se va incheia o declaratie autentificata notarial precum ca utilizatorul terenului (solicitantul cererii de AA) este de acord ca FDEE Electrica Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud SA- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice ALBA sa beneficieze de acces pentru lucrarile sale pentru interventii, intretinere, reparatii, revizii, modificari si exploatare a instalatiilor electrice aflate in gestiunea unitatii noastre.*

**In conformitate cu ordinul ANRE Ordinul nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de rețea Art 35 care prevede:*

Art. 35.

(1) In situatia mutarii instalatiilor operatorului de rețea pe noi amplasamente, exercitarea de catre operatorul de rețea a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate se efectueaza in conditiile prevazute de art. 12 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru mutarea pe nolle amplasamente a instalatiilor operatorului de rețea, acesta incheie cu titularul dreptului de proprietate privata asupra terenurilor afectate de instalatiile electrice o conventie avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de rețea a drepturilor de uz si servitute asupra acestor terenuri, in conditiile si cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitățile energetice, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale

pentru determinarea cuantumului indemnizațiilor și a despagubirilor și a modului de plată a acestora.

(3) Contravaloarea indemnizațiilor și despagubirilor stabilite în convenția prevăzută la alin. (2) se suportă de operatorul de rețea.

(4) Operatorul de rețea poate împuternici pe solicitantul avizului de amplasament să încheie, în numele și pe seama sa, convenția prevăzută la alin. (2).."

***Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.**

***Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului sau mărirea puterii instalate și maxim simultan absorbite, consumatorul va solicita la SDEE ALBA aviz tehnic de racordare prin care se va stabili soluția de alimentare cu energie electrică a obiectivului (această soluție se va definitiva în cadrul FISEI DE SOLUȚIE dată de SDEE ALBA după depunerea de către utilizator a cererii pentru aviz tehnic de racordare).**

***La depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de construire a obiectivului, proiectantul general va menționa necesitatea obținerii autorizației de construire pentru instalația de alimentare cu energie electrică (La instalațiile care se realizează pe Tarif de racordare autorizată se va obține în numele FDEE Electrica Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice ALBA)**

***Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea construcției pe un alt amplasament nu poate fi făcută decât după obținerea unui aviz pentru noul amplasament.**

***Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilității certificatului de urbanism și își pierde valabilitatea în cazul nerespectării planului de amplasament al obiectivului.**

***Alăturat va restitui un plan de situație pe care s-au figurat orientativ instalațiile noastre din zonă.**

S-a eliberat prezentul aviz în conformitate cu certificatul de urbanism nr. 476 din 12.10.2016

Tariful de emisie a avizului de amplasament, în valoare de 114.00 RON s-a achitat cu chitanța nr. /

Director
Ing. Medrea Bogdan




Serviciul S.E.A.R.
Ing. Muntean Rodica



Întocmit
Ing. Pasculeț Dan





INDICI

- S. construita (1.8x4.9m) - 8.82 mp
- S. sapatura (2.5x5.5m) - 13.75 mp
- S. zonă de amplasare - 90,00 mp
- Regim de inaltime - SUBTERAN
- Înălțimea maximă - 1,00m
- Nr. Cadastral: - --
- P.O.T = -- C.U.T = --


Platforma subterana 4 containere

Categoria de importanță a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997)	: D
Clasă de importanță (cf. CR - 0 / 2005 * Anexa nr. 1)	: 4
Clasă de importanță a obiectivului	: IV
Gradul de rezistență la foc a construcției	: IV
Categoria pericol de incendiu	: D

euriteh
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euriteh.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO 17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT		Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ	Nr. PROIECT
SPAP Sebeș prin dir. Ardelean Marius Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba		Amănajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere la Municipiul Sebeș	138-3 / 2016
Amplasamente: Valăa Frumosei BL. 6A - 2 buc.		PLAN DE SITUAȚIE Valăa Frumoașa BL. 6A - 2 buc.	FAZA
SEF PROIECT	arh. Iunian Vlad-Paul		S.F.+D.T.A.C
PROIECTAT	arh. Iunian Vlad-Paul		SCARA
DESENAT	arh. Iunian Vlad-Paul		1 : 500
			Nr. PLANȘĂ
			A.02

STR. SA VA HENTIA



INDICI

S. construita (3.6x9.8m)	- 35.28 mp
S. sapatura (5.0x5.5m)	- 27.70 mp
S. zonă de amplasare	- 100,00 mp
Regim de inaltime	- SUBTERAN
Înălțimea maximă	- 1,00m
Nr. Cadastral:	- --
P.O.T = --	C.U.T= --

Platforma subterana 4 containcre

Categoria de importantă a clădirii (cf. H.G.R. nr. 766 / 1997)
 Clasă de importantă (cf. CR - D / 2005 * Anexa nr. 1)
 Clasă de importantă a obiectivului
 Gradul de rezistență la foc a construcției
 Categoria pericol de incendiu



euriteh
 ORADEA - jud. BIHOR
 tel / fax: +40 259 47 11 92
 +40 725 34 86 10
 email: proiectare@euriteh.ro
 Nr. ORC: J5 / 886 / 2005
 Cod Fiscal: RO-17505865
 ISO 9001:2008-Certif. nr. 25498

BENEFICIAR - PROIECT / AMPLASAMENT
SPAP Sebeș prin
dir. Ardelean Marius
 Str. Viilor nr. 28, Sebeș, Jud. Alba
 Amplasamente:
 Aleea Parc Bl. 92 - 2 buc.
 Aleea Parc langa Biserica - 1 buc.

Denumire PROIECT / Denumire PLANȘĂ
 Amenajarea unui numar de 8 platforme
 subterane de colectare a deșeurilor
 menajere in Municipiul Sebeș
PLAN DE SITUAȚIE
 Aleea Parc langa Biserica - 1 buc.

Nr. PROIECT	138-2 / 2016
FAZA	
S.F.+D.T.A.C	
SCARA	1 : 500
Nr. PLANȘĂ	A.03

SFF. PROIECTANT
 PROIECTAT
 arh. Iunian Vlad-Paul
 * arh. Iunian Vlad-Paul
 arh. Iunian Vlad-Paul

PRESEDINTE DE SEDINTA
 Cons. BOBAR OLIVIU NICOLAE



SECRETAR MUNICIPIU
 VLAD CRISTINA ELENA