Societatea Comercială "APA CTTA"S.A. Alba SUCURSALA SEBEŞ

Sebeş, Str. Aviator Gh. Olteanu, nr. 9, cod poştal 515800
Tel. 0258-731128, 0258-731336 Fax. 0258-731127
E-mail: sucursala.sebes@apaalba.ro
CUI: RO1755482, cod sucursală 24264336
Registrul comerţului J2008000946014
Cont:RO33RNCB0003021182930010 BCR Alba

SRAC ISO 14001 SRAC ISO 9001

Nr. 2101 / 31.08.2026

CĂTRE

MUNICIPIUL SEBEŞ prin Primar Dorin Nistor
strada Piața Primăriei, nr. 1, municipiul Sebeș, județul Alba

Ca urmare a adresei nr. 2101 din 27.08.2026 :

AVIZĂM FAVORABIL :

în scopul : **" Înființare sens giratoriu, str. Mihail Kogălniceanu, în vederea realizării accesului la imobilul cu nr. 59, Municipiul Sebeș "** , în județul Alba, municipiul Sebeș, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 59, conform certificat de urbanism nr. 172 din 15.05.2026 emis de Primăria Municipiului Sebeș şi a planurilor de situaţie anexate.

Vă restituim anexat prezentului aviz, un exemplar din planurile de situaţie. În dreptul fiecărui imobil de pe strada Mihail Kogălniceanu există branșamente la rețeaua de apă potabilă respectiv racorduri la rețeaua de canalizare menajeră.

Prin lucrările executate **NU SE VA AFECTA** în nici un fel integritatea/funcționarea conductelor de apă/canalizare trasate pe planurile de situație atașate.

La elaborarea proiectului veți avea în vedere reabilitarea elementelor de acoperire la căminele de vane și apometre, hidranți (aducerea la cotă după asfaltarea străzii), cât și respectarea adâncimii de îngheț la rețele de apă, de canalizare și branșamente/racorduri, mai ales în zona rigolelor.

- înainte de începerea lucrărilor de săpătură se va cere asistenţă tehnică din partea SC APA CTTA SA. Sucursala Sebeş, la telefon nr. 0258731128, pentru a se stabili cu exactitate traseul reţelelor de apă și canalizare subterane existente în zonă ;
- în zona de intersecţie cu reţelele noastre sau în imediata apropiere a rețelelor de apă/canalizare, lucrările de săpătură se vor executa numai manual ;
- la execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile SR 8591-97 privind condițiile de amplasare în subteran a reţelelor edilitare în localităţi ;
- în cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor se găsesc conducte de apă sau de canalizare în zona studiată şi acestea nu figurează în planurile avizate de noi şi nu sunt semnalate la predarea amplasamentului, sunteţi obligaţi să întrerupeţi desfăşurarea lucrărilor în zonă şi să solicitaţi asistenţă tehnică în vederea găsirii soluţiilor optime stabilite de comun acord ;
- avarierea sau distrugerea parţială sau totală a unor părţi din reţeaua publică provocată cu ocazia execuţiei lucrărilor proiectate va fi remediată prin grija şi pe cheltuiala dvs., fără a fi exoneraţi de plata daunelor sau eventualelor pagube produse cu aceste ocazii. Cantitatea de apă pierdută, ca urmare a avarierii rețelei va fi stabilită și facturată celor responsabili de producerea avariei.

Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri de protejare a reţelelor de apă si de canalizare pentru a se evita degradarea şi a se asigura continuitatea funcţionării precum şi accesul pentru exploatare şi intervenţii. Se va evita circulaţia şi staţionarea utilajelor grele pe traseul conductelor cât şi depozitarea materialelor de construcţii sau a pământului rezultat din săpături, pe traseele reţelelor noastre, pe cămine de vane sau camine de canalizare.

Prezentul aviz de amplasament este valabil pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 172 / 15.05.2026.

Avizul este condiţionat de : respectarea traseelor stabilite conform proiect nr. 10/2026, elaborat de S.C. MODERN PROIECT S.R.L.: FAZA S.F.

La predarea amplasamentului – pentru stabilirea cu exactitate a traseelor conductelor anterior precizate, pe parcursul executiei lucrărilor sau când situația o impune, ne veți solicita asistență tehnică.

INGINER ȘEF
Goția Dumitru

BIROU TEHNIC
ing. Oancea Ioana-Elena